

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

<p>1. ชื่อโครงการ <u>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างอื่น</u>          หน่วยงานเจ้าของโครงการ <u>โรงเรียนบ้านบ้านนาโยงซิแ่น ตำบลนาโยงซิแ่น อำเภอยะหา จังหวัดยะลา</u></p>		
<p>2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร <u>1,262,600</u> บาท</p>		
<p>3. ลักษณะงาน</p> <p>โดยสังเขป <u>จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างอื่น</u>  <u>ปรับปรุงต่อเติมที่อาบนํ้า โดยดำเนินการต่อเติมโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา งานผนัง งานสุขภัณฑ์และ</u>  <u>อุปกรณ์ห้องนํ้าห้องส้วม และซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017 จำนวน 2 หลัง โดยดำเนินการปรับปรุงงานผนัง</u>  <u>งานทาสี งานประตุนํ้าต่าง ช่องแสงและระบายอากาศ งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล งานป้องกันอัคคีภัย</u>  <u>และงานระบบปรับอากาศ</u></p>		
<p>4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ <u>27 มีนาคม 2561</u> เป็นเงิน <u>1,262,600</u> บาท</p>		
<p>5. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>		
<p>5.1 รายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) จำนวน 4 แผ่น</p>		
<p>5.2 สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น</p>		
<p>5.3 สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม (ปร.6) จำนวน 1 แผ่น</p>		
<p>6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>		
6.1 นายฉัตรชัย บุญมากช่วย	ตำแหน่ง ครู คศ.2	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวลักษณ หนูทอง	ตำแหน่ง ครู คศ.2	กรรมการ
6.3 นางสาวดาไลณีย์ กาเจ	ตำแหน่ง ครู คศ.2	กรรมการ/เลขานุการ


ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านบาโจยซิแฉ	อำเภอ/เขต	ยะหา
หน่วยงาน	สพป.ยะลา เขต 2		
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	6	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 มีนาคม 2561		


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	1,262,600.00	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)	1,262,600.00	**

ผู้ประมาณราคา




(นายฉัตรชัย บุญมากช่วย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางเสาวลักษณ์ หนูทอง)


กรรมการ



(นางสาวดาลินีย์ กาเจ)

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายประทีป รัตนญาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโจยซิแฉ

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบาโจยซิแน อำเภอ/เขต ยะหา


□ หน่วยงาน สพป.ยะลา เขต 2

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	965,802.00	1.3074	1,262,689.53	
รวมค่าก่อสร้าง				1,262,689.53	
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	1,262,600.00 **

ผู้ประมาณราคา




(นายฉัตรชัย บุญมากช่วย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวลักษณีย์ หนูทอง)


กรรมการ



(นางสาวดาไลณีย์ กาเจ)

กรรมการ / เลขานุการ

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นายประทีป รัตนญาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโจยซิแน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านบาโจยซิแน


สปป./สปม. สปป.ยะลา เขต 2

ประมาณราคาโดย

นายฉัตรชัย บุญมากช่วย , นางสาวลักษณ หนูทอง , น.ส.ตาลิณี กาเจ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานต่อเติมที่อาบน้ำ									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก				-		-	-		
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 มม.	9.00	ท่อน	950.00	8,550.00			8,550.00		
	- เหล็กกล่อง 6 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,650.00	4,950.00			4,950.00		
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	16.00	ท่อน	650.00	10,400.00			10,400.00		
	- เหล็กตัวซี 70x40x20x2.3 มม.	17.00	ท่อน	460.00	7,820.00			7,820.00		
	- น็อตเหล็ก 20 มม. ยาว 0.25 ม.	35.00	ตัว	35.00	1,225.00	-	-	1,225.00		
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	90.00	ตร.ม.			200.00	18,000.00	18,000.00		
2	งานสถาปัตยกรรม									
	2.1 งานมุงหลังคา									
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.5x1.20 ม. (สี)	220.00	แผ่น	65.00	14,300.00	25.00	5,500.00	19,800.00		
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ (สี)	22.00	แผ่น	65.00	1,430.00	25.00	550.00	1,980.00		
	- น็อตยึดกระเบื้อง	240.00	ตัว	6.00	1,440.00	-	-	1,440.00		
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	50.00	เมตร	120.00	6,000.00	100.00	5,000.00	11,000.00		
	- งานรางน้ำ พีวีซี	20.00	ตร.ม.	320.00	6,400.00	100.00	2,000.00	8,400.00		
รวมแผ่นที่ 1						62,515.00		38,234.00	93,565.00	

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย บุญมากช่วย)

ครู ศศ.2

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม


ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านบาโจยซิแน

สพป./สพม. สพป.ยะลา เขต 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	-งานคอนกรีต	2.35	ลบ.ม.	2,810.00	6,603.50	306.00	719.10	7,322.60	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 12 มม.	20.00	เส้น	125.00	2,500.00	13.00	260.00	2,760.00	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	22.00	เส้น	65.00	1,430.00	7.00	154.00	1,584.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	40.00	200.00			200.00	
	- งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	350.00	3,500.00	133.00	1,330.00	4,830.00	
	- งานไม้ค้ำยัน	4.20	ตร.ม.	350.00	1,470.00			1,470.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	40.00	200.00			200.00	
	<b>2.2 งานผนัง</b>				-		-	-	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เติมน้ำบ้าน	55.00	ตร.ม.	90.00	4,950.00	90.00	4,950.00	9,900.00	
	- ผนังก่อบล็อกช่องลม หนา 9 ซม.	72.00	ตร.ม.	90.00	6,480.00	90.00	6,480.00	12,960.00	
	- งานจับเหลี่ยม	20.00	ม.	35.00	700.00	25.00	500.00	1,200.00	
	- งานฉาบปูน	254.00	ตร.ม.	90.00	22,860.00	90.00	22,860.00	45,720.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น 12*12 นิ้ว	96.00	ตร.ม.	320.00	30,720.00	140.00	13,440.00	44,160.00	
	<b>2.3 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วม</b>								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (ขาว)	22.00	ชุด	750.00	16,500.00	100.00	2,200.00	18,700.00	
	- ที่ใส่สบู่ (ขาว)	24.00	ที่	150.00	3,600.00	100.00	2,400.00	6,000.00	
	- ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป	24.00	ใบ	1,250.00	30,000.00		-	30,000.00	
	- กระจกเงาอลูมิเนียม	12.00	ที่	550.00	6,600.00	100.00	1,200.00	7,800.00	
<b>รวมหน้า 2</b>					<b>138,313.50</b>		<b>56,493.10</b>	<b>194,806.60</b>	

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย บุญมากช่วย)

ครู คศ.2

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม


ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านบาโจยซิแน

สปป./สปม. สปป.ยะลา เขต 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารเรียนแบบ สปช.017 จำนวน 2 หลัง								
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานผนัง								
	- แผ่นยิบซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม.	150.00	ตร.ม.	288.00	43,200.00	80.00	12,000.00	55,200.00	
	1.2 งานทาสี								
	- สีพลาสติก	153.00	ตร.ม.	35.00	5,355.00	35.00	5,355.00	10,710.00	
	- สีน้ำมัน	90.00	ตร.ม.	40.00	3,600.00	40.00	3,600.00	7,200.00	
	1.3 งานประตูหน้าต่าง และช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ + มุ้งลวด	8.00	ชุด	1,850.00	14,800.00	รวมค่าแรง	-	14,800.00	
	- หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์ + มุ้งลวด	60.00	ชุด	1,720.00	103,200.00	รวมค่าแรง	-	103,200.00	
	- เหล็กตัดขนาด 0.90x1.60 ม.	60.00	บาน	1,320.00	79,200.00	รวมค่าแรง	-	79,200.00	
	- หน้าต่างช่องลม 3x0.83 ม.พร้อมอุปกรณ์+มุ้งลวด	56.00	ช่อง	2,120.00	118,720.00	รวมค่าแรง		118,720.00	
	- เหล็กตัดขนาด 2.45x3.0 ม.	96.00	ตร.ม.	985.00	94,560.00	รวมค่าแรง		94,560.00	
2	งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล								
	2.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า เต้ารับ ชนิดมีกราวด์	20.00	ชุด	332.00	6,640.00	110.00	2,200.00	8,840.00	
	2.2 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิสเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ขนาด 12 ช่อง	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	1,000.00	3,000.00	28,500.00	
	- ตู้เซฟต์สวิทช์ ขนาด 200 แอมป์	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
รวมหน้า 3					506,775.00		27,655.00	534,430.00	

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย บุญมากช่วย)

ครู คศ.2

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม


ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านบาโจยซิแน

สพป./สพม. สพป.ยะลา เขต 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							-		
	3.1 งานระบบดับเพลิง							-		
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	8.00	ถัง	1,210.00	9,680.00			9,680.00		
4	งานระบบปรับอากาศ									
	4.1 งานพัดลมระบายอากาศ									
	- พัดลมเพดานแบบโคจร (สายรอบตัว) ขนาด 16"	48.00	ชุด	1,250.00	60,000.00	300.00	14,400.00	74,400.00		
	- งานเปลี่ยนประตูห้องน้ำ	24.00	ชุด	2,255.00	54,120.00	200.00	4,800.00	58,920.00		
รวมหน้า 4						123,800.00		19,200.00	143,000.00	

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย บุญมากช่วย)

ครู คศ.2