

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน สปข.105/29

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนราษฎร์รัฐทิศ(ป.ล)

อำเภอ/เขต

ยะหา

หน่วยงาน

สพป.ยะลา เขต 2

ประมาณราคาโดย

นายอรุณ พรหมบุญดี ,นางสาวพาตีชา กามา และนายรัฐยศย์ อิ่มง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7 ต.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง								
	1.1 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	275	ตร.ม.	122.00	33,550.00	80.00	22,000.00	55,550.00	
	1.2 ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	35	ตร.ม.	220.00	7,700.00	89.00	3,115.00	10,815.00	
2	งานฉาบปูน								
	2.1 ฉาบปูนเรียบผนัง	550	ตร.ม.	75.00	41,250.00	95.00	52,250.00	93,500.00	
	2.2 ฉาบปูนเรียบผนังเซาะร่องโซ่แฉว	35	ตร.ม.	78.00	2,730.00	113.00	3,955.00	6,685.00	
3	งานประตูหน้าต่าง								
	3.1 ประตูไม้ตัวยาง(ภายในนอก)มอก. ขนาด 0.90*2.00 ม. บานเดี่ยว	4	ชุด	3,550.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
	3.2 ประตูไม้ตัวยาง(ภายในนอก)มอก. ขนาด 0.90*2.00 ม. บานคู่	2	ชุด	6,400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	3.3 หน้าต่างบานที่ไม่มีบานแข็ง ขนาด0.60*1.10 ม. 6 บาน	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	รวม				156,230.00		81,320.00	237,550.00	

(ลงชื่อ).....




ประมาณการกรมการ

(ลงชื่อ).....



ประมาณการ

(ลงชื่อ).....



ประมาณการ/เลขานุการ

(นายอรุณ พรหมบุญดี)

(นางสาวพาตีชา กามา)

(นายรัฐยศย์ อิ่มง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานีก่อสร้าง
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปทุม)

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
อำเภอ/เขต
เขต
หน่วยงาน
สทป.เขต 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานทาสี								
	4.1 สีพลาสติค	800	ตร.ม.	44.00	35,200.00	34.00	27,200.00	62,400.00	
	4.2 ทาสีน้ำมัน	100	ตร.ม.	30.00	3,000.00	38.00	3,800.00	6,800.00	
5	งานพื้น								
	5.1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12'	318	ตร.ม.	315.00	100,170.00	158.00	50,244.00	150,414.00	
6	งานครุภัณฑ์								
	6.1 กระดานดำ ขนาดยาว 6 ม.	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
7	งานไฟฟ้า								
	7.1 เสียบไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	8	ชุด	130.00	1,040.00	90.00	720.00	1,760.00	
	7.2 โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ขนาด 30x120 ซม.	12	ชุด	1,740.00	20,880.00	135.00	1,620.00	22,500.00	
	7.3 สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	2	ม้วน	2,023.00	4,046.00	1,400.00	2,800.00	6,846.00	
	รวมหน้า 2				186,736.00		86,384.00	273,120.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-2				342,966.00		167,704.00	510,670.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายอรุณ พรหมบุญ) (นางสาวพาติศา กามา) (นายรัฐเกียรติ ชิมัง)

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชบุรีอุทิศ(ปุณณ) อำเภอ/เขต ยะหา

หน่วยงาน สพป.ยะลา เขต 2

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน	666,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)	666,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมกร

(นายอรุณ พรหมมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมกร

(นางสาวพาศิลา กามา)

(ลงชื่อ).....กรรมกร/เลขานุการ

(นายรุทัยดี ยิมิง)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวกัลยา หัสดีสุนทร) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชบุรีอุทิศ(ปุณณ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(บุแล)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๖๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้อง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๖๖๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ.ปร. ๔(ก).....
 - ๖.๒ แบบ.ปร. ๕(ก).....
 - ๖.๓ แบบ.ปร. ๖.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอรุณ.....พรหมมุณี
 - ๗.๒ นางสาวพาศีลา.....กามา
 - ๗.๓ นายรุฬห์ดี.....ยิมิง

